

## **Studiu de caz 4**

### **Diriginte de santier**

#### **Instalatii electrice**

Întrebare:

Se execută o instalație electrică care trece printr-o zonă care prezintă pericol de explozie pe care proiectantul a prevăzut pozarea în tuburi de protecție montate în pardoseală. Executantul a executat pardoseala fără a fi montate tuburile de protecție. Care sunt măsurile pe care trebuie să le ia dirigintele de șantier autorizat?

Răspuns:

- Verifică dacă au fost montate tuburile în pardoseală în conformitate cu proiectul.
- Transmite proiectantului pentru soluționare sesizările proprii, privind neconformitățile și neconcordanțele apărute pe parcursul execuției.
- Verifică existența documentelor de calitate a materialelor cu cerințele din proiect, confirmă prin semnătură și ștampilă că documentele de calitate corespund cerințelor în vigoare